



COMUNE di EMPOLI

SETTORE I LL.PP. e PATRIMONIO
Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità

DISCIPLINARE TECNICO GENERICO PER APERTURA / ELIMINAZIONE / AMPLIAMENTO / RIDUZIONE / SPOSTAMENTO DI PASSI CARRABILI ED ACCESSI IN GENERE

Il disciplinare d'esecuzione per i lavori di cui sopra prevede quanto segue:

- ha validità di anni uno dalla data del rilascio.
- che siano rispettate le prescrizioni riportate nell'allegato parere della Polizia Municipale.

Prescrizioni generali:

- Ottenere le autorizzazioni necessarie alla demolizione del muro di recinzione, presso il settore Edilizia Privata dell'U.T.C.;
- Smontatura del cordonato esistente previo taglio della pavimentazione e del massetto marciapiede con sega a disco e fornitura e muratura di pezzi speciali per passo carrabile che dovranno essere per materiale e caratteristiche uguali al cordonato marciapiede da sostituire;

Lo smusso del cordonato, al netto dei due quartabuoni, non dovrà superare la larghezza dell'accesso:

- Rifacimento manto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5, spessore cm.3 compreso lungo il tratto manomesso aumentato rispettivamente di cm. 50 da entrambi i due lati, previa scarifica della preesistente pavimentazione;
- Il cordonato, la zanella e le opere stradali adiacenti all'intervento, eventualmente manomessi o deteriorati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati, per materiali, forma e dimensioni, in tutto uguale all'esistente;
- Opere di raccordo tra il passo carrabile e la pavimentazione stradale, con conglomerato bituminoso di uguale pezzatura, nonché ripristino degli spazi contermini all'intervento, eventualmente manomessi o deteriorati durante l'esecuzione delle opere;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale, cancellata e/o da modificare a seguito della esecuzione dei lavori, con vernice spartitraffico nei colori appropriati secondo le indicazioni fornite in corso d'opera dall'Ufficio Tecnico Comunale – Sett. Lavori Pubblici;
- Eventuali necessità di occupazione di suolo pubblico e/o interruzioni stradali dovranno essere concordate con il Servizio *Progettazione Infrastrutture e Mobilità* ;
- A garanzia dell'osservanza di quanto prescritto dovrà essere costituito deposito cautelativo dell'importo Euro 500,00.=
- Il concessionario si impegna sin d'ora alla completa esecuzione delle opere ed alla completa rimessa in pristino. Qualora le opere di ripristino non siano state eseguite o completate entro il termine di validità o risultino male eseguite, il Comune di Empoli è autorizzato fin d'ora ad eseguire

le opere stesse nel modo e nei tempi che questi riterrà più opportuno, con spese a totale carico del concessionario, anche qualora superiori all'importo della cauzione, pena la revoca della presente concessione;

- Resta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria del passo carrabile in oggetto e delle opere stradali e della segnaletica orizzontale antistanti l'accesso nonché ogni responsabilità per fatti o eventi dannosi a persone, cose, mezzi e manufatti che dovessero verificarsi in dipendenza del passo carrabile in oggetto, sollevando questa Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e/o pretese, anche in sede giudiziaria, per fatti e/o circostanze legati direttamente o indirettamente all'intervento in oggetto.

E' fatto obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. l'avvenuta ultimazione dei lavori, nonché contestuale richiesta di rimborso della cauzione, che sarà effettuato previa positiva verifica finale dei lavori, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Data di rilascio _____

Il Concessionario
per accettazione

Il Dirigente Settore LL.PP.
- Ing. Roberta Scardagli -